

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Prolog: Das Verhältnis zwischen Archäologie und Fundort	6
Restaurierung – Definition und Differenzierung	12
Konservierung und Konsolidierung	12
Restaurierung	16
Rekonstruktion	16
Anastilosis	17
Teil I: Basilika A – die ewige Baustelle	20
Basilika A – eine baugeschichtliche Annäherung	20
Baugrund und Baumaterial	23
Baukonstruktiver Aufbau	30
Fundamente	30
Mauerwerk	32
Mauerwerk späterer Bauphasen	37
Treppen	39
Konstruktion der Zwischendecken	40
Konstruktion der Gewölbe	42
Konstruktion der Dächer	44
Stützmassive – Contreforts	47
Erhaltungszustand des Basilika A-Komplexes	48
Basilika A	48
Doppelgeschossige Anlage	50
Vierstützenbau II	52
Nördlicher Peristylhof	52
Große Moschee	53
Baulicher Verfall seit Beginn des 20. Jahrhunderts	54
Restaurierungsarbeiten 1952 bis 2005	61
Restaurierungsarbeiten unter Johannes Kollwitz	61
Restaurierungsarbeiten der syrischen Antikenverwaltung – DGAMS	66
Restaurierungsarbeiten unter Thilo Ulbert	72
Gutachten zur Standsicherheit der Basilika A	73
Präzisions-Nivellement an der Basilika A	74
Mineralogische Gutachten	75
Ausführung der Restaurierungsarbeiten	79
Restaurierungsarbeiten 2006 bis 2011	84
Geodätische Arbeiten – Wiederholung des Präzisions-Nivellements	85
Untersuchung zur Standsicherheit	87
Statisches Gutachten	88
Notsicherungen an der Basilika A im Jahr 2008	89
Planung der hölzernen Stützkonstruktionen	89
Realisierung der Bockgerüste und der Traverse	90
Konsolidierungsmaßnahmen 2009 und 2010	93
Masterplan	93
Logistik der Baumaßnahmen	95
Rückbau einzelner Mauerwerksfragmente	98

Konsolidierungsarbeiten an den Trompenkonstruktionen der Reliquienkapelle	98
Partielle Rekonstruktion der Ostwand der Reliquienkapelle	104
Sicherungsarbeiten am Obergaden der nördlichen Mittelschiffwand	106
Konsolidierung der Fundamente	110
In Vorbereitung befindliche Sicherungsmaßnahmen	111
Weiterführende Sicherungen am Obergaden	111
Sicherung der Ostwand des südlichen Apsisnebenraums	112
Sicherung der inneren Nord- und Südwand (Doppelgeschossige Anlage)	114
Ausblick auf die mittel- und langfristig auszuführenden Sicherungsmaßnahmen	116
Bauforscherische Beobachtungen während der Restaurierungsmaßnahmen	120
Nördlicher Apsisnebenraum – Reliquienkapelle	120
Vorhalle und Westtürme	129
Teil II: Restaurierungsmaßnahmen an archäologischen Stätten – eine vergleichende Studie	135
Fragestellung und Forschungsstand	135
Methode und Aufbau des Fragebogens	137
Interviewpartner	140
Durchführung der Interviews	142
Auswertung	143
Allgemeine Angaben zur Forschung und Restaurierung	143
Bauwerk und Zustand	144
Frühere Restaurierungen	146
Organisation der Restaurierung	150
Konzeption und Planung	154
Zeiträume für Planung und Ausführung	158
Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden	163
Dokumentation und Bauforschung	164
Baumaterial	167
Technische Ausstattung	171
Ausführung der Arbeiten	175
Resultate und Nachhaltigkeit der Restaurierung	179
Finanzierung der Restaurierungsmaßnahme	182
Teil III: Diskussion – Ausblick – Fazit	186
Diskussion	186
Ausblick für die Arbeiten in Resafa	196
Fazit	201
Literaturverzeichnis	205
Abbildungsnachweis	217
Anhang	
Diagramme und Erläuterungen	223
Maßnahmenkatalog der Restaurierungen und Konsolidierungen 2008–2011	